

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
A	PUBLICACION				
BT1	1.-BACHEO TIPO 1 RESTITUCION DE CARPETA ASFALTIC, RESTITUCION DE CARPETA ASFALTICA, PERFILADO DE BACHE CON MAQUINA CORTADORA, LIMPIEZA DE LA ZONA DAÑADA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 EN CANTIDAD DE 0.40 LT/M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA GP-70-16 EN PLANTA EN CALIENTE, ESPESOR 5 CM COMPACTOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.	M2	1.00	223.75	223.75
BT2	2.- BACHEO TIPO 2 RESTITUCION DE CARPETA ASFALTICA BASE TRITURADA: RESTITUCION DE CARPETA ASFALTICA Y BASE TRITURADA, PERFILADO DE BACHE CON MAQUINA CORTADORA, EXCAVACION EN CAJON PARA ALOJAR BASE EN UNA PROFUNDIDAD DE 25 CM, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR DE 20 CM Y COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE TRITURADA T.M.A. 1/2" EN UN ESPESOR DE 20 CMS COMPACTADA AL 95%, RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1 EN CANTIDAD DE 1.5 LTS/M2, RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 EN CANTIDAD DE 0.5 LT/M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA GP-70-16 ELABORADA EN PLANTA EN CALIENTE EN UN ESPESOR DE 5 C M COMPACTOS AL 95%, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.	M2	1.00	282.40	282.40
CCA5	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE DISEÑADA CON EL METODO MARSHALL Y EXTENDIDA CON MAQUINA (FINISHER), INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION CONFORME A LA SECCION DEL PROYECTO, TRATAMIENTO DE TERRACERIAS DE 20 CM DE ESPESOR, CAPA SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL CALIZO DE BANCO, CAPA DE BASE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO, RIEGO DE LIGA DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO Y RIEGO DE IMPREGNACION ECI-60.	M2	1.00	240.41	240.41
CCA6	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 6 CM DE ESPESOR CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE DISEÑADA CON EL METODO MARSHALL Y EXTENDIDA CON MAQUINA (FINISHER), INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION CONFORME A LA SECCION DEL PROYECTO, TRATAMIENTO DE TERRACERIAS DE 20 CM DE ESPESOR, CAPA SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL CALIZO DE BANCO, CAPA DE BASE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO, RIEGO DE LIGA DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO Y RIEGO DE IMPREGNACION ECI-60.	M2	1.00	259.77	259.77
CCA7	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 7 CM DE ESPESOR CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE DISEÑADA CON EL METODO MARSHALL Y EXTENDIDA CON MAQUINA (FINISHER), INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION CONFORME A LA SECCION DEL PROYECTO, TRATAMIENTO DE TERRACERIAS DE 20 CM DE ESPESOR, CAPA SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL CALIZO DE BANCO, CAPA DE BASE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO, RIEGO DE LIGA DE	M2	1.00	276.06	276.06

DEPARTAMENTO DE COSTOS

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO Y RIEGO DE IMPREGNACION ECI-60.				
SCA3	SOBRECARPETA ASFALTICA DE 3 CM COMPACTOS, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	M2	1.00	82.30	82.30
	Total de PUBLICACION				1,364.69
	Total de Presupuesto				1,364.69